



**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ**

Ταχ. Διεύθυνση: ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1

Ταχ Κώδικας. : 412 22

Πληροφορίες : Γ. ΣΚΟΥΜΗΣ

ΤΗΛ. : 2413 - 500272

FAX : 2410 - 251339

e-mail : [odop@larissa-dimos.gr](mailto:odop@larissa-dimos.gr)

**ΕΡΓΟ : ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ**

Κ.Α.	: 30.7324.42050
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	: 841.525,62 ΕΥΡΩ
ΦΠΑ 24%	: <u>201.966,15</u> ΕΥΡΩ
ΣΥΝΟΛΟ	: 1.043.491,77 ΕΥΡΩ

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Η μελέτη με τίτλο «ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ» αφορά στην κατασκευή κρασπεδορείθρων σε δρόμους μεγάλου πλάτους στο σύνολο της Δημοτικής Ενότητας Λάρισας. Οι δρόμοι στους οποίους θα εκτελεστούν οι εργασίες θα προκύψουν ύστερα από την επεξεργασία των προτάσεων των Δημοτικών Κοινοτήτων και σύμφωνα με την ιεράρχηση που θα προκύψει.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι οι εξής:

1. Εκσκαφή των οδών σε βάθος 0,50 μ.
2. Κατασκευή υπόβασης με Ε4 πάχους 0,30 μ.
3. Τοποθέτηση πρόχυτων κρασπέδων από σκυρόδεμα διαστάσεων 0,30μ\*0,15μ\*1μ με τη βάση τους από σκυρόδεμα C16/20.
4. Κατασκευή ρείθρων διαστάσεων (0,26\*0,28)\*0,30 από σκυρόδεμα C16/20.
5. Κατασκευή 2 στρώσεων βάσης με 3Α συνολικού πάχους 0,20μ.
6. Επίχωση των πεζοδρομίων πίσω από τα κράσπεδα με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών

Η πίστωση για την εκτέλεση του έργου προέρχεται από **ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (Κ.Α. 30.7324.42050)**.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε **841.525,62€ + 201.966,15€ (ΦΠΑ 24%) = 1.043.491,77 €**

Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τα άρθρα του τιμολογίου της μελέτης, τις σχετικές προδιαγραφές και τις οδηγίες της Υπηρεσίας καθώς και τις διατάξεις που διέπουν τα Δημόσια Έργα, όπως αυτές ισχύουν.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Γ. ΣΚΟΥΜΗΣ  
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΘ. ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ  
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ