



ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την μελέτη αυτή προβλέπεται να κατασκευασθεί το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ» που αφορά στη συντήρηση πεζοδρομίων, ρείθρων, κρασπέδων και επιστρώσεων στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Λαρισαίων.

Προβλέπεται να γίνουν οι παρακάτω εργασίες:

- 1) Καθαίρεση κυβολίθων & πλακών τσιμέντου.
- 2) Καθαίρεση σκυροδεμάτων.
- 3) Εκσκαφές.
- 4) Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου.
- 5) Ξυλότυποι και σιδηροπλισμοί.
- 6) Διάστρωση σκυροδέματος.
- 7) Τοποθέτηση πρόχυτων κρασπέδων.
- 8) Επιστρώσεις με κυβολίθους, τυποποιημένες πλάκες τσιμέντου και ακανόνιστες χονδρόπλακες.

Οι παραπάνω εργασίες θα εκτελεσθούν από τον ανάδοχο σε οιοδήποτε μεγέθους επιφάνειες σε πεζοδρόμια των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Λαρισαίων.

Θα τηρηθούν οι ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές σ' όλα τα στάδια της κατασκευής και θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με το Π.Δ. 778/80 «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών» και το Π.Δ. 1073/81 «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξια οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού».

Ο προϋπολογισμός για την κατασκευή του έργου ανέρχεται σε 1.499.999,95 € και αναλύεται ως εξής :

1) Δαπάνη εργασιών	1.209.677,38 €
2) Δαπάνη Φ.Π.Α.	290.322,57 €

Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τον Νόμο 4412/2016.

ΛΑΡΙΣΑ 25 - 06 - 2018

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΝΕΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ