

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α.Α	Α.Τ	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΤΕΠ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ
ΟΜΑΔΑ 1- ΟΔΟΠΟΙΑ								
1	1	ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΜΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ	ΥΔΡ 6054	02-02-01-00	m3	1.150,00	6,00	6.900,00
2	2	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΙΑΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΜΕ ΑΠΛΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ	ΟΔΟ 4521B	05-03-11-01 05-03-11-04	m2	2.000,00	10,04	20.080,00
3	3	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΙΑΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ	ΟΔΟ 4521B	05-03-03-00 05-03-11-01 05-03-11-04	m2	15.000,00	13,00	195.000,00
4	4	ΒΑΣΗ ΠΑΧΟΥΣ 0,10 Μ (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΟΔΟ 3211B	05-03-03-00	m2	6.000,00	1,64	9.840,00
5	5	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ	ΟΔΟ 3231		m2	3.000,00	0,41	1.230,00
6	6	ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗ	ΟΔΟ 4110	05-03-11-01	m2	7.000,00	1,20	8.400,00
7	7	ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 0,05Μ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ	ΟΔΟ 4521B	05-03-11-04	m2	7.000,00	7,95	55.650,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ								297.100,00
Ε.Ο.18%								53.478,00
ΣΥΝΟΛΟ								350.578,00
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%								52.586,70
ΣΥΝΟΛΟ								403.164,70
ΦΠΑ 24%								96.759,53
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:								499.924,23

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΑΘΑΝ. ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΑΘΑΝ. ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ