



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ

MUNICIPALITY OF LARISSA

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.Κ. : 412 22

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Γ. ΒΑΣΣΟΣ

ΤΗΛ.: 2413 - 500322

FAX: 2410 - 251339

e-mail: synerg@larissa-dimos.gr

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ**ΧΩΡΩΝ****Κ.Α. 30.7332.46002****ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Το έργο αφορά στην συντήρηση και μερική ανακατασκευή των πλατειών **Αβέρωφ (Πλατεία Μαρίνου Αντύπα), Αγ. Θωμά** (Χατζηπούλιου, Νικολοπούλου, Αυλώνος, Αργυρακούλη), **Μ. Σάγκα (Κεντρική πλατεία)** και **Εθν. Μακαρίου (Πλατεία Ταχυδρομείου)** καθώς και στη συντήρηση τμημάτων κεντρικών πεζοδρόμων της πόλης.

Οι εργασίες που θα γίνουν περιλαμβάνουν:

- Καθαίρεση υφιστάμενων τμημάτων ασφαλτοτάπητα
- Αποξήλωση κατεστραμμένων και φθαρμένων υλικών επιστρώσης (κυβόλιθοι, πλάκες τσιμέντου, φυσικές πλάκες)
- Καθαίρεση κρασπεδόρειθρων και κατασκευή νέων
- Γενικές εκσκαφές για εξυγίανση του εδάφους
- Κατασκευή υπόβασης με θραυστά αδρανή υλικά τύπου Π.Τ.Π. 0-150
- Κατασκευή βάσης με θραυστά αδρανή υλικά τύπου Π.Τ.Π. 0-155 συμπυκνωμένου πάχους 0,10 μ. και διασφάλιση των απαραίτητων υψομέτρων
- Διάστρωση με σκυρόδεμα κατηγορίας C16-20 στους χώρους που πρόκειται να πλακοστρωθούν
- Επιστρώσεις με κυβόλιθους και τυποποιημένες πλάκες τσιμέντου
- Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες
- Επανατοποθέτηση αποξηλωμένων κυβολίθων και ακανόνιστων χονδροπλακών
- Επιστρώσεις με εμφανείς συμπαγείς πλίνθους, πλάκες μαρμάρου, πλάκες γρανίτη και φιλέτα μαρμάρου

17REQ006229540 2017-05-24

- Διάνοξη και ανακατασκευή δεινδροδοχων και τοποθέτηση διακοσμητικού κρασπέδου κατά περίπτωση
- Επένδυση με διακοσμητικούς συμπαγείς πλίνθους υφιστάμενων καθιστικών από σκυρόδεμα στην πλατεία Αγ. Θωμά
- Καθαίρεση και ανακατασκευή περιμετρικού τοιχείου παιδικής χαράς πλατείας Αγ. Θωμά
- Κατασκευή περίφραξης παιδικής χαράς

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 299.999,97 € (241.935,46 + 58.064,51 ΦΠΑ)

Ο Αναπληρωτής
Δ/ντης Τεχνικών Υπηρεσιών

Αθανάσιος Πατσιούρας
Ανρ.Τοπ. Μηχανικός Π.Ε. με Α' βαθμό