



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ
ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.Κ. : 412 22

Λάρισα 26/02/2019
Αρ. Πρ. : 9718

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΡΜΟΔ. : ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΤΗΛ. : 2413 500235
FAX : 2410 251339
e-mail : synsol@larissa-dimos.gr

**ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΥΛΕΙΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ**

**Κ.Α. 30.7331.47011 (Κατασκευαστικές
εργασίες για σχολικά κτίρια)
cρν : 45214200-2**

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

Η μελέτη αφορά επισκευή των αύλειων χώρων του 35^{ου} Νηπιαγωγείου Λάρισας στην 110 Π.Μ., του 3^{ου} Δημοτικού Σχολείου επί της οδού Ιουστινιανού Λάρισας και του 12^{ου} Λυκείου επί της οδού Καλλισθένους & Θεοφράστου στη συνοικία Αβέρωφ Λάρισας.

Στο 35^ο Δημοτικό ένας μεγάλος χώρος της αυλή είναι στρωμένος με χόμα και χαλίκι με αποτέλεσμα τα νήπια να τραυματίζονται στις πτώσεις τους και να λερώνονται από τις λάσπες τις βροχερές ημέρες του χειμώνα. Τα όργανα της παιδικής χαράς βρίσκονται τοποθετημένα σε χώρο της αυλής εκεί όπου υπάρχει χαμηλή φύτευση κατεστραμμένη, με πολλές μεγάλες ρίζες φυτών να προεξέχουν και να προκαλούν ατυχήματα και πτώσεις. Με την παρούσα μελέτη επισκευάζεται η αυλή και δημιουργούνται χώροι παιχνιδιού και ανάπαυσης όπου μπορούν τα νήπια να κινηθούν με ασφάλεια. Οι εργασίες στην αυλή του 35^{ου} Νηπιαγωγείου περιλαμβάνουν, μεταφορά του χαλικιού στο πίσω μέρος της αυλής και διάστρωση υπόβασης από οπλισμένο σκυρόδεμα. Επάνω από το οπλισμένο σκυρόδεμα προβλέπεται να τοποθετηθεί ελαστικό δάπεδο ασφαλείας στο χώρο παιχνιδιού, όπου θα τοποθετηθούν και τα όργανα της παιδικής χαράς. Ο υπόλοιπος χώρος μπροστά από τις εισόδους της αυλής και του κτιρίου, θα πλακοστρωθεί με πλάκες πεζοδρομίου. Οι διαφορετικές ζώνες των επιστρώσεων διαχωρίζονται με φιλέτα μπετού και με πρόχυτα διακοσμητικά κράσπεδα.

Στο 3^ο Δημοτικό οι ρίζες των δένδρων από τα παρτέρια σηκώθηκαν πάνω από την ασφαλτο της αυλής, με αποτέλεσμα να γίνουν καταστροφές στο μπετόν των πεζοδρομίων, να δημιουργηθούν ρωγμές σε ορισμένα σημεία της ασφάλτου, να σπάσουν οι πλάκες μπροστά από την είσοδο του νηπιαγωγείου, να ανασηκωθούν κράσπεδα και να κλεισθούν δίοδοι της απορροής των βρόχινων υδάτων της αυλής. Η μελέτη περιλαμβάνει εργασίες επισκευής της πλακόστρωσης, της ασφαλτόστρωσης και των πεζοδρομίων και άνοιγμα της διόδου απορροής των βρόχινων υδάτων.

Τέλος στην αυλή του 12^{ου} Λυκείου επισκευάζεται η βρύση και τα σπασμένα μάρμαρα εξωτερικής κλίμακας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε **74.399,99 ευρώ** (59.999,99 ευρώ + 14.400,00 ευρώ Φ.Π.Α.).

Η Συντάξασα

Κατερίνα Ιωαννίδου
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Ο Αν. Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Αθανάσιος Πατσιούρας
Τοπογράφος Μηχανικός