ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η - Μ		ΕΡΓΟ : ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 3ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ				ΘΕΟΚΡΙΤΟΥ- ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ	ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ
	ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ							
	Περιγραφή							
	2. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ							
1	Φρεάτιο επισκέψεως από σκυρόδεμα πάχους 10 cm					2	4	6
2	Διάστρωση με διάτρητους πλίνθους διατάσεων 19Χ9Χ6 cm					60	70	130
3	Πλαστικός σωλήνας ευκαμπτος τυπου νεροσώλ					10	40	50
4	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος γιά την διέλευση καλωδίων					60	60	120
5	Εκσκαφή γιά την κατασκευή βάσεως θεμελιώσεως					1	3	4
6	Βάση Σιδηροϊστού άοπλη 0,10Χ0,10Χ1μ					1	3	4
7	Σιδηροιστός τηλεσκοπικός 7Μ					1	3	4
8	Φωτ. σώμα βραχίονα για λυχνίες ατμών μεταλ. 70W					1	3	4
9	Καλώδιο ΝΥΜ Καλώδιο ΝΥΜ τριπολικό Διατομής 3 Χ 1,5mm2					8	27	35
10	Καλώδιο ΝΥΥ 5Χ2,5 mm					70	100	170
11	Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος Διατομής 16mm2					70	100	170
12	Γείωση από χάλκινο ηλεκτρόδιο Φ 22χιλ μήκους 1,50m					1	1	2
	Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ						Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Μ	

	ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΤΣΟΛΙΑ	ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΟΥΜΠΙΤΣΑ