

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ</b>									
1	Εκκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων σε ΟΔΟ-ΠΕΖΟΔΡ διαστ. 0,50x0,60.	ΑΤΗΕ ΝΙ9302.2	1	ΗΛΜ 10	μ3	94	20,00	1.880,00	
2	Εκκαφή για την κατασκευή βάσεως θεμελιώσεως τιμεντοίστου ή σιδηροίστου σε έρεισμα	ΑΤΗΕ 9303	2	ΗΛΜ 10	μ3	26	61,24	1.592,24	
3	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος για την διέλευση καλωδίων κλπ διαμέτρου 2 1/2 ins	ΑΤΗΕ 9316.6	3	ΗΛΜ 5	μ	587	18,00	10.566,00	
4	Πλαστικός σωλήνας ευκαμπτος τυπου νεροσώλ	ΑΤΗΕ ΝΙ9315.1	4	ΗΛΜ 8	μ	42	4,12	173,04	
5	Διάστρωση με διάτρητους πλίνθους διατάσεων 19Χ9Χ6 cm	ΑΤΗΕ 9305	5	ΗΛΜ 10	μ	17	8,32	141,44	
6	Φρεάτιο 40Χ40 επισκέψεως από σκυρόδεμα πάχους 10 cm με λαμαρίνα 8 χιλ κάλυμμα	ΑΤΗΕ ΝΙ9307.3	6	ΗΛΜ 10	τεμ	51	40,00	2.040,00	
7	Βάση σιδηροίστου άοπλη 1,00x1,00x1,00	ΑΤΗΕ ΝΙ9312.1	7	ΗΛΜ 101	μ3	26	106,97	2.781,22	
8	Βάση πύλλαρ 1,20Χ0,4Χ0,50	ΑΤΗΕ ΝΙ9311.1	8	ΗΛΜ 101	τεμ	4	30,00	120,00	
9	Σιδηροιστός τηλεσκοπικός 7 μ.	ΑΤΗΕ ΝΙ9325.2	9	ΗΛΜ 101	τεμ	10	393,42	3.934,20	
10	Σιδηροιστός τηλεσκοπικός 8 Μ	ΑΤΗΕ ΝΙ9325.4	10	ΗΛΜ 101	τεμ	16	453,42	7.254,72	
11	Ευθύγραμμος μεταλλικός βραχίονας 1 m	ΑΤΗΕ ΝΙ9331.1.2	11	ΗΛΜ 101	τεμ	13	39,69	515,97	
12	Ευθύγραμμος μεταλλικός βραχίονας Μονός ευθύγραμμος μεταλλικός βραχίονας Οριζόντιας προβολής 1,50m	ΑΤΗΕ 9331.1.3	12	ΗΛΜ 101	τεμ	21	50,00	1.050,00	
13	Φωτιστικό σώμα βραχίονα για λυχνίες ατμών υδραργύρου υψηλής πίεσεως 125 W	ΑΤΗΕ ΝΙ9361.5	13	ΗΛΜ 103	τεμ	34	77,19	2.624,46	
14	Καλώδιο ΝΥΜ Καλώδιο ΝΥΜ τριπολικό Διατομής 3 Χ 1,5mm <sup>2</sup>	ΑΤΗΕ 9336.1.1	14	ΗΛΜ 46	μ	338	2,10	709,80	
15	Καλώδιο ΝΥΥ 5Χ2,5 mm	ΑΤΗΕ ΝΙ9337.5.2.5	15	ΗΛΜ 102	μ	666	3,50	2.331,00	
16	Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος Διατομής 16mm <sup>2</sup>	ΑΤΗΕ 9340.2	16	ΗΛΜ 45	μ	666	4,10	2.730,60	
17	Γείωση από χάλκινο ηλεκτρόδιο Φ 22χιλ μήκους 1,50m	ΑΤΗΕ ΝΙ9342	17	ΗΛΜ 5	τεμ	12	18,00	216,00	
18	Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πύλλαρ) 1.10x0.30x1.20 m	ΑΤΗΕ ΝΙ9350.1	18	ΗΛΜ 52	τεμ	4	707,91	2.831,64	
19	Σύνδεση μετρητού Δ.Ε.Η.	ΑΤΗΕ ΝΙ9347.1.1	19	ΗΛΜ 52	τεμ.	4	256,97	1.027,88	
20	Αποκατάσταση πεζοδρομίου,δρόμου , πράσινο	ΑΤΗΕ ΝΙ9306	20	ΗΛΜ 10	μ2	87	30,00	2.610,00	
<b>Σύνολο 1. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ</b>								<b>47.130,21</b>	<b>47.130,21</b>
Σε μεταφορά									47.130,21

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά								47.130,21
							<b>Αθροισμα</b> Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00 %	47.130,21 8.483,44
							<b>Αθροισμα</b> Απρόβλεπτα	15,00 %	55.613,65 8.342,05
							<b>Αθροισμα</b> ΦΠΑ	23,00 %	63.955,70 14.709,81
							<b>Γενικό Σύνολο</b>		<b>78.665,51</b>
							<b>Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ</b> <b>Εγκ. 36/13-12-2001</b>		<b>78.666,00</b>

## ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Η-Μ

ΤΖΙΛΑΚΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

ΓΙΟΒΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΜΠΟΥΜΠΙΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ