



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΤΣΟΛΙΑ Χρυσάνθη

ΤΗΛ. : 2413-500283

FAX : 2410-251339

e-mail : hm@larissa-dimos.gr

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η παρούσα έχει ως αντικείμενο τις εργασίες συντήρησης- επισκευών στα W.C των 11^ο και 34^ο Νηπιαγωγεία οι οποίες και θα είναι :

Αποξήλωση τριών (3) νιπτήρων που βρίσκονται στο κτίριο του Νηπιαγωγείου.

Αποξήλωση μέρους του υπάρχοντος δικτύου αποχέτευσης, στα W.C. που θα κατασκευαστούν για τα νήπια, κατασκευή νέου αποχετευτικού δικτύου και σύνδεση αυτού με το υπάρχον δίκτυο.

Σε όλο το ορατό δίκτυο ύδρευσης θα γίνουν εργασίες απόξεσης της υπάρχουσας βαφής και βαφή εκ νέου με πλαστικό χρώμα όλων των σωληνώσεων σε όλα τα W.C.

Αποξήλωση μέρους του δικτύου ύδρευσης, κατασκευή νέου δικτύου και σύνδεση αυτού με το υπάρχον δίκτυο.

Προμήθεια και τοποθέτηση 10 τεμ. λεκανών νηπίων, 6 τεμ. νιπτήρων νηπίων.

Θα κατασκευαστεί ένα (1) W.C. για Α.Μ.Ε.Α. σύμφωνα με όλες τις προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στο τιμολόγιο και τον προϋπολογισμό.

Στο W.C. και σε σημείο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία θα τοποθετηθεί ένας (1) πίνακας στον οποίο θα συνδεθούν τα υπάρχοντα φωτιστικά σώματα. Στον πίνακα θα τοποθετηθούν οι ανάλογες ασφάλειες, διακόπτες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής κ.λ.π.

Σε κάθε W.C. θα τοποθετηθεί και ένας (1) στεγανός, επίτοιχος διακόπτης έναυσης των φωτιστικών σωμάτων ενώ θα τοποθετηθούν μέσα σε σιδηροσωλήνα και τα απαραίτητα καλώδια κατάλληλης διατομής που απαιτούνται για τη σύνδεση με το γενικό πίνακα που βρίσκεται στο κτίριο του σχολείου.

Θα κατασκευασθούν και όλες εκείνες οι εργασίες που απαιτούνται για την ομαλή και καλή λειτουργία των W.C.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Χρυσάνθη ΤΣΟΛΙΑ