


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ

ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.Κ. : 412 22

Λάρισα 3 – 3 - 2015
Αρ. Πρωτ. : 13670

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΩΝ

αρμόδια : Κ. Καρανίκα
Τηλ: 2413-500268
FAX: 2410-251339
e-mail: nerga@larissa-dimos.gr

ΕΡΓΟ: « ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΤΑ 11° ΚΑΙ 34° ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ »

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

A. ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα μελέτη αφορά τις διαμορφώσεις στα 11° και 34° Νηπιαγωγεία του Δήμου Λαρισαίων, επί της οδού Κουμουندούρου στη συνοικία Αγίου Αθανασίου Λάρισας.

B. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Στο συγκεκριμένο σχολείο, όπου στεγάζονται τα 11° και 34° Νηπιαγωγεία, στεγάζονται επίσης το 7° και 30° Δημοτικά. Για τις ανάγκες όλων αυτών των σχολείων, υπάρχει στον εξωτερικό χώρο κτίριο, όπου λειτουργούν τουαλέτες για όλα τα παιδιά. Το κτίριο αυτό βρίσκεται δίπλα στα κιγκλιδώματα και την είσοδο επί της Κουμουندούρου, πράγμα επικίνδυνο για τα νήπια κυρίως, που ξεφεύγουν από τον έλεγχο των Νηπιαγωγών.

Για το λόγο αυτό θα κατασκευαστεί διάδρομος που θα ενώνει το Νηπιαγωγείο με τις τουαλέτες, οι οποίες θα διαμορφωθούν έτσι ώστε να χωριστούν οι τουαλέτες του Νηπιαγωγείου από τις τουαλέτες του Δημοτικού και να έχουν πρόσβαση για τα νήπια μόνο μέσα από το χώρο του σχολείου.

Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Οι διαστάσεις του διαδρόμου και ο τρόπος κατασκευής προβλέπονται όπως φαίνεται στα σχέδια της μελέτης, ώστε να τηρούνται οι προδιαγραφές και οι κανονισμοί που ισχύουν.

Προβλέπονται εκσκαφές με μηχανικά μέσα για την κατασκευή θεμελίων από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η ανωδομή θα γίνει με μεταλλική κατασκευή, ενώ οι τοιχοποιίες και η κεκλιμένη οροφή θα κατασκευαστεί από κουφώματα και πάνελ αλουμινίου.

Στον εξωτερικό χώρο θα κατασκευαστεί ράμπα για ΑΜΕΑ και θα διαμορφωθεί το έδαφος με σκυρόδεμα, ώστε να γίνεται η απορροή των ομβρίων υδάτων.

Στις τουαλέτες οι διαμορφώσεις που θα γίνουν αφορούν τις κάτωθι εργασίες:

- Καθαίρεση πλινθοδομών, πλακοστρώσεων δαπέδων και επιστρώσεων τοίχων.
- Αποξήλωση ξύλινων κουφωμάτων και κουφωμάτων αλουμινίου.
- Κατασκευή οπτοπλινθοδομών.
- Τοποθέτηση ξύλινων κουφωμάτων και κουφωμάτων αλουμινίου.
- Επιστρώσεις και επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια και με πλάκες μαρμάρου.
- Χρωματισμοί.
- Κατασκευή τουαλέτας ΑΜΕΑ.
- Είδη υγιεινής και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες (ηλεκτρικά – ύδρευση – αποχέτευση).

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε
68.937,96 € (56.047,12 € + 12.890,84 € Φ.Π.Α. 23%).

Λάρισα 3 / 3 / 2015

Η ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

**ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

ΓΙΟΒΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ