



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ
ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.Κ. : 412 22

Λάρισα 19-11-2014

ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 108820

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΣΥΝΤΑΚΑΣ Κώστας
ΤΗΛ. : 2410 – 258460, 2413-500278
FAX : 2410 - 251339
e-mail : hm@larissa-dimos.gr

Κ.Α. 15.6262.07003

ΘΕΜΑ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΚΗΝΗΣ ΜΠΑΛΕΤΟΥ ΜΥΛΟΥ ΠΑΠΑ».

ΜΕΛΕΤΗ

I. ΓΕΝΙΚΑ

1. Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στην επισκευή - συντήρηση συστημάτων Ενεργητικής Πυροπροστασίας της Σκηνής Μπαλέτου που βρίσκεται στον χώρο του Μύλου Παπά.
2. Η υλοποίηση των εργασιών αυτών στα πλαίσια των εν ισχύ κανονισμών έχει σκοπό την ασφαλή, ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων ενεργητικής πυροπροστασίας και αποβλέπει στην ανανέωση του με αριθμ. Πρωτ. 492/Φ.701.24 σχετικού πιστοποιητικού πυροπροστασίας (άρθρο 4 του Ν.4229/2014 (ΦΕΚ 158Α'/2014))
3. Η δαπάνη για την εργασία (παροχή υπηρεσίας), προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από τις Δημοτικές πιστώσεις οικονομικού έτους 2014 (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) με Κ.Α. 15.6262.07003.
4. Λαμβάνοντας υπ' όψη τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 28/1980, η εκτέλεση των εργασιών θα πραγματοποιηθεί με απ' ευθείας ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
5. Η προϋπολογισθείσα ενδεικτική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 3.500,00 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α 23%.

II. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Στην παρούσα μελέτη περιλαμβάνονται οι παρακάτω εγκαταστάσεις, όπως εγκρίθηκαν από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, με την με αριθμ. Πρωτ. 629/19-07-1993 μελέτη :
 - 1.1 Αυτόματο σύστημα καταιονισμού ύδατος,
 - 1.2 Χειροκίνητο σύστημα συναγερμού,
 - 1.3 Απλό υδροδοτικό δίκτυο,
 - 1.4 Φωτισμός ασφαλείας,
 - 1.5 Φορητοί πυροσβεστήρες.
2. Το αυτόματο σύστημα καταιονισμού ύδατος αποτελείται από :
 - 2.1 Πυροσβεστικό Συγκρότημα το οποίο αποτελείται από :
 - Κύρια ηλεκτροκίνητη αντλία,
 - Κύρια πετρελαιοκίνητη αντλία,
 - Βοηθητική αντλία Jockey
 - 2.2 Ηλεκτρικό πίνακα
 - 2.3 Πιεστικό δοχείο
 - 2.4 Δεξαμενή Πυρόσβεσης
 - 2.5 Εξοπλισμό – εξαρτήματα ελέγχου (πιεζοστάτες, μανόμετρα, βαλβίδες, κ.λ.π.)
 - 2.6 Πυροσβεστικό δίκτυο, αποτελούμενο από σωληνώσεις και κεφαλές καταιονισμού (Sprinkler).

3. Χειροκίνητο σύστημα συναγερμού το οποίο αποτελείται από :
 - 3.1 Σειρήνα συναγερμού με φωτεινό επαναλήπτη,
 - 3.2 Κομβίο συναγερμού
4. Απλό υδροδοτικό δίκτυο το οποίο αποτελείται από :
 - 4.1 Πυροσβεστικό ερμάριο με εύκαμπτο λάστιχο 15m με ακροφύσιο
5. Φωτισμός ασφαλείας το οποίο αποτελείται από :
 - 5.1 Αυτόνομα φωτιστικά ασφαλείας με τις ενδείξεις πορείας ή τελικής εξόδου.
6. Φορητοί πυροσβεστήρες διαφόρων ειδών, δηλαδή διάφορου υλικού γόμωσης και βάρους αυτών.

III. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

III.1 ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΙΟΝΙΣΜΟΥ

1. Για την θέση σε λειτουργία του Πυροσβεστικού Συγκροτήματος απαιτούνται οι παρακάτω εργασίες :
 - Να καθαριστεί πλήρως το μηχανοστάσιο και όλα τα μηχανήματα.
 - Να γίνει εκκένωση της εγκαταστάσεις.
 - Να αποσυναρμολογηθούν οι αντλίες, να αντικατασταθούν οι πτερωτές, να “ξεκολλήσουν” οι άξονες.
 - Να αντικατασταθούν :
 - ο Δύο σφαιρικές βάνες 2’’
 - ο Μία σφαιρική βάνα 1’’
 - ο Δύο βαλβίδες αντεπιστροφής 2’’
 - ο Μία βαλβίδα αντεπιστροφής 1’’
 - ο Δύο βαλβίδες πίεσης λαδιού πετρελαιοκινητήρα
 - Να αποκατασταθούν τα όποια προβλήματα έδρασης με στερέωση της βάσης.
 - Να αντικατασταθεί η μπαταρία και να τοποθετηθεί φορτιστής.
 - Να ελεγχθεί η πληρότητα του δοχείου διαστολής.
 - Να επανασυνδεθούν οι συλλέκτες με το πυροσβεστικό δίκτυο του κτιρίου.
 - Να ελεγχθεί η λειτουργία των φλοτέρ της δεξαμενής πυρόσβεσης.
 - Να κατασκευασθεί By pass από Σ.Σ. γαλβανισμένο 1’’ με βάνα 1’’
 - Να αντικατασταθούν 4 (τέσσερα) κεφαλές καταιονισμού
 - Να κατασκευασθούν δύο διατάξεις δοκιμών (βάνα, μανόμετρο γλυκερίνης)
 - Να εγκατασταθεί Ηλεκτρικός διακόπτης (ανιχνευτής) ροής(flow switch) και να συνδεθεί με την σειρήνα συναγερμού,
 - Κατόπιν θα γίνει κανονική συντήρηση του πυροσβεστικού συγκροτήματος σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα :

A/A	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
1.	Έλεγχος ευθυγράμμισης αντλιών-κινητήρων του συγκροτήματος.
2.	Αντικατάσταση λιπαντικών ελαίων πετρελαιοκινητήρα.
3.	Καθαρισμός φίλτρων αέρα και λαδιού πετρελαιοκινητήρα.
4.	Οπτικός έλεγχος για τυχόν διαρροές από τις αντλίες.
5.	Έλεγχος πίεσεως αέρα στο πιεστικό δοχείο και συμπλήρωσης του στην απαιτούμενη πίεση 0.5- 1 bar χαμηλότερα από την πίεση ζεύξης της πετρελαιοκίνητης αντλίας.
6.	Ακουστικός έλεγχος για την ορθή λειτουργία των ένσφαιρων τριβέων αντλιών και ηλεκτροκινητήρων.
7.	Έλεγχος στάθμης λαδιού και καυσίμου στην πετρελαιομηχανή.
8.	Έλεγχος καυσαερίων της πετρελαιομηχανής
9.	Έλεγχος σειράς αυτοματισμού και εκκίνησης ηλεκτροκίνητων αντλιών με βάση την πίεση των προδιαγραφών του συστήματος.

10.	Έλεγχος εκκίνησης πετρελαιομηχανής σε περίπτωση διακοπής ρεύματος
11.	Έλεγχος και τυχόν επαναρίθμηση στους πιεζοστάτες του συστήματος και οπτικός έλεγχος της ένδειξης του μανομέτρου.
12.	Έλεγχος στάθμης νερού δεξαμενής πυρόσβεσης.
13.	Έλεγχος της φόρτισης των συσσωρευτών.
14.	Έλεγχος αυτόματης εκκίνησης αντλιών χρησιμοποιώντας το δίκτυο δοκιμής.

III.2 ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

1. Το Χ.Σ.Σ. λειτουργεί καλώς, και ως εκ τούτου δεν απαιτείται να πραγματοποιηθεί καμία εργασία.

III.3 ΑΠΛΟ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

1. Να αντικατασταθούν οι εύκαμπτοι σωλήνες (λάστιχα) στα δύο υφιστάμενα πυροσβεστικά ερμάρια.

III.4 ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Να αντικατασταθούν τα πεπαλαιωμένα και μη επικενάσιμα Φ.Α. ως εξής :
 - Φ.Α. 8wat με ένδειξη “EXIT”
 - Φ.Α. Power Light με αυτονομία 1,5h.
 - Φ.Α. με ένδειξη πορείας LED οι εύκαμπτοι σωλήνες (λάστιχα) στα δύο υφιστάμενα πυροσβεστικά ερμάρια. με αυτονομία 3.0h.

III.5 ΦΟΡΗΤΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ

1. Οι φορητοί πυροσβεστήρες αναγομώθηκαν και ως εκ τούτου δεν απαιτείται να πραγματοποιηθεί καμία εργασία.

IV. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Η εγκατάσταση θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς του Κράτους, τους όρους και τις απαιτήσεις της Π.Υ., την παρούσα, τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής και τις οδηγίες της επίβλεψης.
2. Οι δικλίδες απομονώσεως για διαμέτρους μέχρι και 4 " θα είναι κατά κανόνα σφαιρικές, ορειχάλκινες, κοχλιωτές (ball valves)
3. Για δίκτυα διαμέτρου άνω των Φ-2" οι βαλβίδες θα είναι χυτοσιδηρές, φλαντζωτές, ανυψούμενου τύπου, κατασκευασμένες από χυτοσίδηρο με ορειχάλκινη έδρα. Οι βαλβίδες αντεπιστροφής με γλωττίδα (κλαπέ) θα είναι με λυόμενο πώμα για επιθεώρηση του μηχανισμού των. Οι βαλβίδες θα είναι κατάλληλες για οριζόντια ή κάθετη τοποθέτηση και η λειτουργία τους δεν πρέπει να παρουσιάζει πλήγμα ή θόρυβο.
4. Μανόμετρα θα εγκατασταθούν στον σωλήνα κατάθλιψης του πυροσβεστικού συγκροτήματος, πριν και μετά τον μειωτή πίεσης. Θα είναι ορειχάλκινα Φ-100 mm τύπου γλυκερίνης με αναμονή διατομής Φ1/2" με αρσενικό σπείρωμα και θα συνοδεύονται από κρουνό απομόνωσης και εξαερισμού. Η κλίμακα θα επιλεγεί έτσι, ώστε οι ενδείξεις των μετρήσεων να βρίσκονται στην περιοχή 1/4-3/4 της κλίμακας με ακρίβεια +/-2%.
5. Η αυτόματη κεφαλή καταιονισμού θα είναι ορειχάλκινη, διαμέτρου σπειρώματος και θερμοκρασίας λειτουργίας όπως αναφέρεται στα σχέδια και την τεχνική περιγραφή. Η διάμετρος του ακροφυσίου θα είναι Φ-3/4". Για ιδιαίτερη εξωτερική προστασία θα είναι επιχρωμιωμένη. Η λειτουργία της κεφαλής θα εξασφαλίζεται με ένα μηχανισμό εύτηκτου κράματος. Το εύτηκτο κράμα θα περιέχεται σ' ένα κυλινδρικό εξάρτημα με δύο (2) ανοξείδωτες

σφαίρες στα δύο του άκρα. Εφ' όσον η θερμοκρασία του κράματος ανεβεί στην προκαθορισμένη τιμή, οι δύο σφαίρες βυθίζονται, απομανδαλώνεται ο μηχανισμός και ελευθερώνεται η ροή του νερού.

6. Το flow switch θα ελέγχει την ροή του νερού με περύγια διαφόρων διαστάσεων, ώστε να είναι δυνατή η εγκατάσταση του διακόπτη σε δίκτυα διαμέτρου Φ-11/2" και πάνω. Ο διακόπτης θα διαθέτει "κλειστή - ανοικτή" επαφή ικανότητας 5A/230V τουλάχιστον.

Αποτελείται από ηλεκτρικό διακόπτη μεταγωγικής επαφής με περίβλημα στιβαρό και ερμητικά κλειστό για ασφαλή και μακρόχρονη λειτουργία, που θα ενεργοποιείται με ροή νερού παροχής κατ' ελάχιστον μίας κεφαλής καταιονισμού (sprinkler) ή πυροσβεστικής φωλιάς. Θα εδράζεται σε χυτό αλουμίνιο που συνδέεται πάνω στον κεντρικό σωλήνα τροφοδοσίας.

Ο διακόπτης ροής θα είναι εφοδιασμένος με διάταξη ρυθμιζόμενης μηχανικής χρονοκαυστήρησης, ώστε να μην προκαλεί αναίτια σήματα συναγερμού από υδραυλικά πλήγματα ή άλλες στιγμιαίες μετατοπίσεις του νερού μέσα στη σωλήνωση.

Ο ανιχνευτής ροής θα πρέπει να είναι εγκεκριμένος από αρμόδιο οργανισμό της χώρας προέλευσης, όπως U.L. U.S.A, F.M. U.S.A., F.O.C., ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών (Αγγλίας), για χρήση σε συστήματα πυροπροστασίας.

Ο ανιχνευτής ροής θα τοποθετηθεί στον κεντρικό αγωγό τροφοδοσίας των Sprinklers.

7. Λάστιχο κατάλληλο για τοποθέτηση σε πυροσβεστικό ερμάριο 15m - 1/2 "

Λάστιχο πράσινο ενισχυμένο μήκους 15m και διαμέτρου 1/2", με ρυθμιζόμενο ακροφύσιο (αυλό)

8. Τα φωτιστικά σώματα ασφαλείας θα έχουν αυτονομία 90 λεπτών της ώρας.

Θα αποτελείται από :

- Μπαταρίες Ni-Cd. - Προστασία μπαταρίας από υπερφόρτιση και πλήρη αποφόρτιση.
- Πλήκτρο TEST.
- Ενδεικτικό LED φόρτισης.
- Υλικά κατασκευής : ABS, Polycarbonate.
- Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 μέχρι 40 οC. - Υγρασία : μέχρι 95% σχετική υγρασία.
- Θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με: EN60598-1, EN60598-2-22.

9. Τα φωτιστικά ασφαλείας τύπου Project Light θα είναι κατάλληλα για χώρους όπου χρειάζεται φωτισμός ασφαλείας συνεχούς λειτουργίας για σήμανση. Μπορούν να τοποθετηθούν επιτοίχια ή κρεμαστά από την οροφή με δυνατότητα σήμανσης διπλής όψης.

Θα αποτελείται από :

- 220-240V AC/50-60Hz.
- Σήμανση κατά EN 1838.
- Μπαταρίες Ni-Cd.
- Λάμπα φθορισμού 8W, 15W, 18W. ή αντίστοιχης με LED
- Πλήκτρο TEST.
- Ενδεικτικό LED φόρτισης.
- Δυνατότητα φωτισμού και προς το δάπεδο.
- Κατασκευάζονται σύμφωνα με EN 60598-1, EN 60598-2-22.
- Υλικά κατασκευής: Αλουμίνιο, ABS, Plexy glass.
- Θερμοκρασία λειτουργίας : 0 μέχρι 40 οC.
- Υγρασία: μέχρι 95% σχετική υγρασία.

Υ. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

1. Σε όσους από τους παραπάνω ελέγχους διαπιστωθεί ότι κάποιο εξάρτημα – ανταλλακτικό το οποίο δεν περιγράφεται με σαφήνεια στην παρούσα, και δεν λειτουργεί κανονικά θα προγραμματίζεται νέα επίσκεψη για την αντικατάσταση του εξαρτήματος, μετά από σχετική οικονομική προσφορά και έγκριση την Υπηρεσία.

2. Τονίζεται ότι όλες οι εργασίες επισκευής και συντήρησης θα εκτελούνται σε απόλυτη

συνεννόηση με το Τεχνικό Τμήμα της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας, όσον αφορά τις ώρες εργασίας, προκειμένου οι εργασίες να επιθεωρούνται από τους αρμόδιους τεχνικούς της Υπηρεσίας.

3. Το προσωπικό που θα απασχολεί ο ανάδοχος για την εκτέλεση των εργασιών, ασχέτως ειδικότητας, πρέπει να είναι ικανό, ειδικευμένο, και να έχει όλα τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία και τους σχετικούς Κανονισμούς.
4. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί, πιστοποιημένα υλικά.
5. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση αποκατάστασης, όποιων ζημιών προκληθούν, από υπαιτιότητά του, με δικά του μέσα και προσωπικό και δική του οικονομική επιβάρυνση.
6. Ο ανάδοχος έχει την αστική ευθύνη, για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές έναντι του Δήμου Λαρισαίων και τρίτων, που τυχόν προκληθούν, από υπαιτιότητά του.
7. Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι της καλύτερης ποιότητας που θα υπάρχει στην αγορά, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα. Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται στο έργο, πρέπει να είναι καινούρια και αμεταχείριστα, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά και Διεθνή σχετικά πρότυπα συμμόρφωσης, όπου αναγράφεται τυχόν συγκεκριμένη εμπορική ονομασία ή σήμα, θα πρέπει να συνοδεύεται από το ή ισοδύναμό του.
8. Η προθεσμία για την περάτωση του συνόλου των εργασιών, ορίζεται σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
9. Η πληρωμή παροχής των υπηρεσιών στον ανάδοχο γίνεται με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας.
10. Αμέσως μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, ο ανάδοχος της παροχής υπηρεσίας θα κληθεί να υπογράψει τη σχετική σύμβαση.
11. Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής και καλής εκτέλεσης.
12. Ο χρόνος εγγύησης ορίζεται σε 12 μήνες.
13. Τέλος, οι εργασίες θα εκτελεσθούν έντεχνα και σύμφωνα με τους εν ισχύ Κανονισμούς.

ΥΙ. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1. Συγκεντρωτικός πίνακας δαπάνης

α/α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ((€)	ΔΑΠΑΝΗ (€)
1	ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ SPRINKLER	1	2.000,53	2.000,53
2	ΑΠΛΟ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ	2	20,00	40,00
3	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	1	805,00	805,00
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ €				2.845,53
Φ.Π.Α. 23% €				654,47
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ €				3.500,00

14. Οι αναφερόμενες τιμές διαμορφώθηκαν μετά από έρευνα που έκανε το τμήμα στις τρέχουσες τιμές της αγοράς σε αντίστοιχο είδος εργασιών.

15. ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

- ο Τα' αναφερόμενα υλικά επισκευής - συντήρησης περιλαμβάνονται στις προσφερόμενες υπηρεσίες συντήρησης.
- ο Για την αντικατάσταση αυτοτελών εξαρτημάτων λόγω απροβλέπτων παραγόντων, προβλέπονται τα εξής:
- ο - Οι ανάγκες για αγορά των νέων εξαρτημάτων που απαιτούνται θα καταγράφονται από τον επιβλέποντα στο Β.Σ.Ε. και εφόσον κρίνεται αναγκαία η αντικατάσταση των φθαρμένων, με σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, οι εργασίες αυτές μετά υλικών θα βαρύνουν τον εργοδότη.

- Η αξία των υλικών επισκευής - συντήρησης που αναφέρονται στο κ.ΠΙ περιλαμβάνεται στις προσφερόμενες τιμές, χωρίς να είναι δεκτή καμία παρερμηνεία για το θέμα αυτό.
- 4. Στις Τιμές του Τιμολογίου με τις οποίες θα πληρώνεται ο δεύτερος από τους συμβαλλόμενους περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις .
- 5. Ο Φ.Π.Α. επί των πιστοποιήσεων του έργου βαρύνει τον κύριο του έργου.

Υ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :
 - Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα
 - Συνεταιρισμοί
 - Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά
2. Οι Διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν μαζί με την οικονομική προσφορά υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω :
 - 2.1. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του Διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν και να δηλώνεται ότι :
 - α) επισκέφθηκαν τους χώρους και έχουν λάβει γνώση για το πλήθος και την κατάσταση των υπό επισκευή - συντήρηση εγκαταστάσεων και αποδέχονται αυτά πλήρως και ανεπιφύλακτα.
 - μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους :
 - β) Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους στους αρμόδιους φορείς.
 - 2.2 Εργολήπτες :
 - Πτυχίο ΜΕΕΠ ή βεβαίωση εγγραφής στα Νομαρχιακά Μητρώα
 - 2.3 Επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν Εργοληπτικό πτυχίο :
 - Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 σχετικό με το αντικείμενο του διαγωνισμού.
 - Βεβαίωση εγγραφής στο αντίστοιχο Επιμελητήριο.
 3. Προσφορές χωρίς την προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών, απορρίπτονται από την Επιτροπή του Διαγωνισμού ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Μ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Δημήτρης ΧΑΤΖΙΚΟΣ

Κώστας ΣΥΝΤΑΚΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ, Λάρισα 19-11-2013
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ευαγγελία ΓΙΟΒΡΗ